

Montaż agregatu prądotwórczego z budową płyty fundamentowej.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Montaż agregatu prądotwórczego z budową płyty fundamentowej.					
1		Instalacja elektryczna			
1 d.1	KNR 5-26 0701-06 analogia	Montaż agregatów spalinowo-elektrycznych trójfazowych o mocy do 55 kW, montaż agregatu o mocy 50kW (63-66kVA)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNNR 5 0403-01 analogia	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym, montaż złącza kablowego KRSN-0	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 5 0403-01 analogia	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym, montaż złącza z automatyką SZR	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNNR 5 0719-06	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
5 d.1	KNNR 5 0720-02	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z asfaltu lanego o grubości 3 cm	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
6 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		14 * 0,4 * 0,7	m3	3,920	
				RAZEM	3,920
7 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
8 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		14 * 0,4 * 0,7	m3	3,920	
				RAZEM	3,920
9 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie, YKSLY 4x1,5mm2 w rurze osłonowej	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
10 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie, YLY 3x2,5mm2 w rurze osłonowej	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
11 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie, YKSY 12x1,5mm2 w rurze osłonowej	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
12 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie, YAKXS 4x35mm2	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
13 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, YAKXS 4x35mm2	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
14 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie, YAKXS 5x35mm2	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000

Montaż agregatu prądotwórczego z budową płyty fundamentowej.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, YAKXS 5x35mm2	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
16 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie, YAKXS 4x120mm2	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
17 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, YAKXS 4x120mm2	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
18 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie, YAKXS 4x150mm2	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
19 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, YAKXS 4x150mm2	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
20 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie, HDGs 3x2,5mm2	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
21 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, HDGs 3x2,5mm2	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
22 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
23 d.1		dostawa agregatu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1		pomiary i sprawdzenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1		podłączenie, uruchomienie, jednodniowe szkolenie z obsługi agregatu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1		wykonanie namiaru geodezyjnego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Płyta fundamentowa			
27 d.2	KNNR 5 0719-06	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
28 d.2	KNNR 1 0209-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
29 d.2	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		

Montaż agregatu prądotwórczego z budową płyty fundamentowej.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
30 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
31 d.2	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III	m3		
		1,2	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
32 d.2	KNNR 1 0408-03 analogia	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczarkami, zagęszczenie podsypki pod fundament	m3		
		1,2	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
33 d.2	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t		
		0,04	t	0,040	
				RAZEM	0,040
34 d.2	KNNR 2 0107-03	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m3		
		1,2	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
35 d.2	KNNR 2 1901-01 analogia	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO", ułożenie styropianu wokół płyty fundamentowej do tłumienia drgań	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000